

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **CNTS**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **CNTS**

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie curcanta a copertinelor CNTS din mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie -str.Academiei</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie	m2	155,80
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	235,60
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	36,40
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	164,70
5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,95
6	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,95
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	155,80
8	CK26Bprim	Ветровая планка	m	25,20
9	RpCI19A	Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde	m	144,70
10	RpCI21A	Reparatii la burlane din tabla zincata de 0,5	m	24,90



1	2	3	4	5
		mm grosime, rotunde		
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,40
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	42,40
13	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	10,20
14	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m Captusirea peretilor cu Profnastil	m2	60,30
		<b>2. Lucrari de reparatie -Strada Gh.Asachi</b>		
15	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - parazapada	m	68,50
16	RpCI19Aprim	Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde( curatirea jgheaburilor)	m	31,20
17	RpCI22Aprim	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv ( PARAZAPADA)	m	68,50

