

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Centrul National de Transfuzie a Singelui**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Centrul National de Transfuzie a Singelui**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a incaperilor arhivei, spalatoriei si alte încăperi la Centrul Natioal de Transfuzie a Singelui, mun. Chisinau, str. Academiei 11**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Incaperea nr.11 (sef sectie)		
		1.1.1. Pereti		
1	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	10,00
		1.2. Incaperea nr.6 (coridor expeditie)		
		1.2.1. Pardoseli		
2	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	11,88
		1.3. Incaperea nr.13 (sala de eliberare produse sangvine)		
		1.3.1. Pereti (inclusiv glafurile)		
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, la pereti	m2	8,50
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	8,50
5	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,50
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene" pe baza de ipsos, la pereti	m2	8,50
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	8,50
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,50
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,50



1	2	3	4	5
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	8,50
11	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	8,00
		1.4. WC barbati		
		1.4.1. Tavan		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	9,40
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	9,40
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	9,40
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	9,40
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,40
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,40
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	9,40
		1.4.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	26,70
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	26,70
21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,90
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene" pe baza de ipsos, la pereti	m2	26,70



1	2	3	4	5
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	26,70
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	26,70
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,70
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	26,70
27	RplzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	3,30
		1.5. WC femei		
		1.5.1. Tavan		
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	1,00
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	1,00
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	2,00
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	1,50
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,50
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,70
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	13,70
		1.5.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	5,80
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	5,80
37	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	4,90



1	2	3	4	5
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime		
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene" pe baza de ipsos, la pereti	m2	7,00
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	4,00
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,80
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,80
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	17,80
43	RplzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	3,30
		1.6. Cabinetul 101		
		1.6.1. Tavan		
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	21,80
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	21,80
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	21,80
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	21,80
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,80
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,80
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	27,80
51	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500	m	37,00



1	2	3	4	5
		V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp		
52	08-03-594-3	Corp de iluminat 4x18	100 buc	0,04
53	Pret de piata	Corp de iluminat 4x18Bt	buc	4,00
		1.6.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
54	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti	m2	3,00
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	28,90
56	RpCU05A	Executarea strapungerilor, in pereti sau plansee	buc	12,00
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00
58	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti	m	11,00
59	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti	m	11,00
60	RpEB07A	Montarea piesei (forbox) de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparaturilor electrice	buc	14,00
61	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	44,00
62	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
63	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare	buc	1,00
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	28,90
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene" pe baza de ipsos, la pereti	m2	32,90
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	34,00
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	59,50



1	2	3	4	5
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,50
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	59,50
70	RpCM12A	Repararea placajelor din placi ceramice glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane pe pereti - placile de gresie fara pret	m2	3,00
71	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	14,50
72	RplzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	2,64
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 20x20	buc	2,00
		1.6.3. Pardoseli		
74	IzA04A	Pregatirea suprafetelor din lemn - sleuire plinte	m2	1,20
75	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn - plinte	m2	1,20
		1.7. Cabinetul 102		
		1.7.1. Tavan		
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	2,60
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	2,60
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	4,00
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	3,00
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,90
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	20,90

1	2	3	4	5
83	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	33,00
84	08-03-594-3	Corp de iluminat 4x18	100 buc	0,04
85	Pret de piata	Corp de iluminat 4x18Bt	buc	4,00
		1.7.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
86	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti	m2	2,00
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	2,80
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	2,80
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene" pe baza de ipsos, la pereti	m2	4,00
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	3,00
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,10
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,20
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	60,20
94	RpCM12A	Repararea placajelor din placi ceramice glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane pe pereti - placile de gresie fara pret	m2	2,00
95	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	14,50
96	RplzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	2,64
97	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare	buc	1,00
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 20x20	buc	2,00

1	2	3	4	5
		1.7.3. Pardoseli		
99	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	18,00
100	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	20,90
101	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din lemn	m2	20,90
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	20,90
103	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"	m2	20,90
104	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent (linoleum cu durabilitate sporita, coordanarea culorilor cu beneficiarul)	m2	20,90
105	CG09A1	Plinte din PVC	m	18,00
		1.8. Cabinetul 103		
		1.8.1. Tavan		
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	2,60
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	2,60
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	4,00
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	3,00
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,00
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,60
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	22,60
113	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	35,00
114	08-03-594-3	Corp de iluminat 4x18	100 buc	0,04

1	2	3	4	5
115	Pret de piata	Corp de iluminat 4x18Bt	buc	4,00
		1.8.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	2,80
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene" pe baza de ipsos, la pereti	m2	4,00
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	3,00
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,50
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,50
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	60,50
122	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	15,80
123	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	2,64
124	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare	buc	1,00
125	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 20x20	buc	1,00
		1.8.3. Pardoseli		
126	IzA04A	Pregatirea suprafetelor din lemn - sleuire plinte	m2	2,80
127	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn - plinte	m2	2,80
		1.9. Cabinetul 104		
		1.9.1. Tavan		
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	2,60
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	2,60
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota	m2	4,00



1	2	3	4	5
		Bene, la tavan		
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	3,00
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,00
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,60
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	20,60
135	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	35,00
136	08-03-594-3	Corp de iluminat 4x18	100 buc	0,04
137	Pret de piata	Corp de iluminat 4x18Bt	buc	4,00
		1.9.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	2,80
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene" pe baza de ipsos, la pereti	m2	4,00
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	3,00
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,00
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,40
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	58,40
144	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	15,30
145	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	2,64

1	2	3	4	5
146	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare	buc	1,00
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 20x20	buc	1,00
		1.9.3. Pardoseli		
148	IzA04A	Pregatirea suprafetelor din lemn - slefuire plinte	m2	2,80
149	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn - plinte	m2	2,80
		1.10. Casa		
		1.10.1. Tavan		
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,00
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,00
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,00
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	6,00
154	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	28,00
155	08-03-594-2	Corp de iluminat 2x36	100 buc	0,01
156	08-03-594-3	Corp de iluminat 4x18	100 buc	0,01
157	Pret de piata	Corp de iluminat 4x18Bt	buc	1,00
158	Pret de piata	Corp de iluminat 2x36Bt	buc	1,00
		1.10.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	32,20
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,20
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	32,20

1	2	3	4	5
162	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	7,00
163	RplzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	2,97
164	IzA04A	Pregatirea suprafetelor din lemn - slefuire usa	m2	3,40
165	RpCR13A	Vopsirea cu email a timplariei de lemn - usa	m2	3,40
166	RpCO49C	Confectii din lemn: polita pe perete din coridor	buc	1,00
167	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 20x20	buc	1,00
168	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare	buc	1,00
		1.10.3. Pardoseli		
169	IzA04A	Pregatirea suprafetelor din lemn - slefuire plinte	m2	1,50
170	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn - plinte	m2	1,50
		1.11. Arhiva		
		1.11.1. Tavan		
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	40,00
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	40,00
173	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	21,80
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	40,00
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	40,00
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,00
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	40,00

1	2	3	4	5
178	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	43,00
179	08-03-594-2	Corp de iluminat 2x18 IP54	100 buc	0,01
180	08-03-594-2	Corp de iluminat 2x36 IP54	100 buc	0,03
181	Pret de piata	Corp de iluminat 2x18Bt IP54	buc	1,00
182	Pret de piata	Corp de iluminat 2x36Bt IP54	buc	3,00
		1.11.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
183	RpCP45D	Demontarea confectii metalice	kg	60,00
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	110,60
185	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 12 cm grosime	m2	4,30
186	RpCU05A	Executarea strapungerilor, in pereti sau plansee	buc	16,00
187	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,00
188	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti	m	14,00
189	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti	m	14,00
190	RpEA07A	Montarea dozelor de distributie	buc	6,00
191	RpEB07A	Montarea piesei (forbox) de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice	buc	16,00
192	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	54,00
193	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
194	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare	buc	1,00
195	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare	buc	2,00
196	CD51A	Zidarie din caramida	100m2	0,01

1	2	3	4	5
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	110,60
198	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	110,60
199	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar)	m	18,00
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene" pe baza de ipsos, la pereti	m2	110,60
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	110,60
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	110,60
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	110,60
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	110,60
205	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 20x20	buc	8,00
		1.11.3. Pardoseli		
206	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	37,90
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	40,00
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,00
209	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	40,00
210	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	37,90
		1.11.4. Timplarie		
211	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,00
212	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de	m2	6,00

1	2	3	4	5
		otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
213	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00
214	CK21A	Usita confectionate din profiluri din aluminiu	m2	0,60
		1.12. Bucataria		
		1.12.1. Tavan		
215	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	21,60
216	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: (Corob)	m2	12,00
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	14,00
218	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	25,30
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	25,30
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,50
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,50
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	37,50
223	CL20A	Usita din PVC gata confectionata	buc	3,00
224	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	47,00
225	08-03-594-3	Corp de iluminat 4x18 IP54	100 buc	0,04

1	2	3	4	5
226	08-03-594-2	Corp de iluminat 2x36 IP54	100 buc	0,01
227	Pret de piata	Corp de iluminat 4x18Bt IP54	buc	4,00
228	Pret de piata	Corp de iluminat 2x36Bt IP54	buc	1,00
		1.12.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
229	RpCU05A	Executarea strapungerilor, in pereti sau plansee	buc	8,00
230	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,00
231	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti	m	10,00
232	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti	m	10,00
233	RpEA07A	Montarea dozelor de distributie	buc	4,00
234	RpEB07A	Montarea piesei (forbox) de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice	buc	8,00
235	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	51,00
236	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	5,00
237	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare	buc	1,00
238	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	2,00
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,90
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene" pe baza de ipsos, la pereti	m2	60,90
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	60,90
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	60,90
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,90

1	2	3	4	5
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	60,90
245	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	14,00
246	IzA04A	Pregatirea suprafetelor din lemn - slefuire vitraj	m2	4,00
247	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn - vitraj	m2	4,00
248	CL18A	Confectii metalice diverse - carcasa spalator din inox	kg	26,00
249	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	1,00
250	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare spalator cu picurator	buc	1,00
251	RplzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	4,95
		1.12.3. Pardoseli		
252	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie ceramica	m2	4,00
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	4,00
254	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	4,00
255	IzA04A	Pregatirea suprafetelor din lemn - slefuire plinte	m2	3,70
256	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn - plinte	m2	3,70
		1.12.4. Timplarie		
257	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,00
258	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,60
259	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	2,00
260	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina	m2	1,60

1	2	3	4	5
		la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv		
261	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	1,30
		1.13. Sala festiva 1.13.1. Tavan		
262	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	3,00
263	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	56,00
264	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,00
265	08-03-594-3	Corp de iluminat 4x18	100 buc	0,08
266	Pret de piata	Corp de iluminat 4x18Bt	buc	8,00
		1.13.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
267	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	10,50
268	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: (Corob)	m2	2,00
269	RpCU05A	Executarea strapungerilor, in pereti sau plansee	buc	15,00
270	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,00
271	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti	m	10,00
272	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti	m	10,00
273	RpEA07A	Montarea dozelor de distributie	buc	5,00
274	RpEB07A	Montarea piesei (forbox) de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice	buc	10,00
275	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in	m	78,00

1	2	3	4	5
		executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp		
276	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	12,00
277	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare	buc	1,00
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,00
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene" pe baza de ipsos, la pereti	m2	114,00
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	114,00
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	114,00
282	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	114,00
283	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 20x20	buc	1,00
284	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	24,00
285	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	9,90
		1.13.3. Pardoseli		
286	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	34,00
287	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	69,00
288	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din lemn	m2	69,00
289	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	69,00
290	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"	m2	69,00
291	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60	m2	4,00
292	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	34,00
		1.14. Sala pregatire solutii biodistructive		

1	2	3	4	5
		1.14.1. Tavan		
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	20,00
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	20,00
295	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	20,00
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	20,00
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,00
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,00
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	20,00
300	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	34,00
301	08-03-594-2	Corp de iluminat 2x36 IP54	100 buc	0,03
302	Pret de piata	Corp de iluminat 2x36Bt IP54	buc	3,00
		1.14.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
303	RpCP45D	Demontarea confectiei metalice	kg	70,00
304	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti	m2	12,00
305	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	42,60
306	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,00
307	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de -1"	m	18,00
308	RpSD03A	Demontarea unei baterii amestecatoare	buc	4,00

1	2	3	4	5
309	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
310	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat cu diametrul de: 110 mm	buc	1,00
311	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Teava 0.5m) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
312	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Caciula de protectie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
313	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,00
314	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	28,00
315	IC36A	Teava din polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	28,00
316	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,00
317	IC38A	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	14,00
318	IC38G	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,00
319	IC53B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" (Cot racord)	buc	10,00
320	RpSD20A	Montarea robinetului coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	10,00
321	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,00
322	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor	m	12,00



1	2	3	4	5
		(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm		
323	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00
324	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (ramificatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00
325	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (reductie 100-50mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm	buc	1,00
326	CL18A	Confectii metalice diverse - carcasa spalator din inox	kg	32,00
327	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti 50x50, adincimia 30-40 cm	buc	3,00
328	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare spalator cu picurator	buc	3,00
329	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	1,00
330	IC53B	Montarea furtun la boiler	buc	2,00
331	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
332	RpCU05A	Executarea strapungerilor, in pereti sau plansee	buc	10,00
333	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,00
334	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti	m	14,00
335	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti	m	14,00

1	2	3	4	5
336	RpEA07A	Montarea dozelor de distributie	buc	3,00
337	RpEB07A	Montarea piesei (forbox) de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice	buc	8,00
338	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	48,00
339	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	5,00
340	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare	buc	1,00
341	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,00
342	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	42,60
343	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,60
344	CI06C	Placaj din fainata la pereti, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	40,00
345	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene", la pereti	m2	2,60
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,60
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,60
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	2,60
349	CII4Af	Elemente liniare din placi din polisterol extrudat aplicate cu adeziv	m	18,00
350	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu motoras 20x20	buc	1,00
351	RplzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	1,98

1	2	3	4	5
352	RpCR27D2	Vopsirea usii metalice	m2	3,60
		1.14.3. Pardoseli		
353	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie ceramica	m2	20,00
354	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3	5,00
355	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala	buc	1,00
356	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	20,00
357	RpCI34A	Invelitori cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hidroizolare linocrom)	m2	20,00
358	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase	m2	0,60
359	CA04A	Beton turnat in placi - tumba din beton	m3	0,55
360	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	20,00
361	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00
362	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	20,00
		1.14.4. Timplarie		
363	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,80
364	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,70
365	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80
366	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu -	m2	2,40

1	2	3	4	5
		la nisa		
368	RpCO49C	Confectii din lemn: polita in nisa	buc	3,00
369	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,70
		1.15. Expeditia		
370	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00
371	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 110 mm	m	10,00
372	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (trecere de la fonta la PVC), avind diametrul de 110 mm	buc	8,00
373	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
374	RpSB11D1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC , montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (revizie)	buc	1,00
375	RpSB11D1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (ramificatie tripla)	buc	1,00